

黒部市 発表  
令和4年11月21日（月）

報道関係者 各位

【照会先】

黒部市道路河川課

道路河川課長 島崎 豊

道路河川課係長 栗林 賢

電話 0765(54)2644

令和4年度黒部市道路除雪計画の概要

1. 道路除雪

- ・道路除雪体制については、11月15日に「黒部市道路除雪対策本部」を設置しており、「令和4年度道路除雪計画」に基づき道路除雪を実施します。
- ・対策本部設置に先立ち、11月10日には「黒部市道路除雪会議」を開催し、各自治振興会及び関係機関に対し、今年度の除雪計画の説明を行いました。
- ・道路除雪計画については、令和2年度の大雪を踏まえ、令和3年度に従前の計画の見直しを行っており、令和4年度も見直し後の計画に基づき、大雪時においても迅速な対応が図れるよう努めてまいります。

2. 道路除雪計画の概要

(1) 計画の重点事項

- ①除排雪の強化 ②歩道除排雪の積極的実施 ③地域ぐるみ除排雪の支援
- ④危険箇所の路面凍結対策 ⑤住民協力を得るための広報活動

(2) 車道の除雪（機械除雪）

①市内の道路除雪状況

種別	除雪延長	実施機関
国道	6.6km	国土交通省
県道	112.2km	富山県
a 市道	282.0km	黒部市
b その他道路	16.1km	
小計（a+b）	298.1km	
計	416.9km	

②市道除雪の内訳

種別	除雪区分	延長
市道	第1種 重要幹線道路	74.0km
	第2種 補助幹線道路	55.2km
	第3種 生活道路	152.8km
その他道路		16.1km
計		298.1km

※市道総延長 L=432.4km の内、機械除雪延長は L=282.0km で除雪率は 65.2%

③道路除雪作業について

- ・出動基準…新降雪深が10cmを超え、気象状況からさらに降雪が予想される  
とき等
- ・作業時間…早朝除雪（AM3:00～AM7:00）を基本といたしますが、日中においても降雪強度、路面状況等に応じて作業を実施

(3) 消雪施設  
市道の消雪施設延長 L=81.0km (除雪率 18.7%)

(4) 歩道除雪  
歩道除雪延長 L=23.0km

(5) 除雪作業委託状況  
①委託業者数 43社 (前年度より2社増)  
②除雪機械台数 215台 (前年度より8台増)

(内訳)

種別	数量	前年度比較
業者所有機械	116台	2台増
市から貸与する機械 (搭乗式)	29台	2台増
市から貸与する機械 (ハンドガイド式)	70台	4台増

(6) 除雪期間  
令和4年11月15日から令和5年3月31日まで