資料⑤

黒部市 CITY OF KUROBE

Press Release

黒部市 発表
令和８年 11 月 20 日（金）

【照会先】
黒部市道路河川課
道路河川課長　　村椿　謙一
道路河川課係長　　中瀬　裕行
電話　０７６５（５４）２６４４

報道関係者　　各位

令和８年度黒部市道路除雪計画の概要

１　道路除雪について

(1) 11 月 15 日に「黒部市道路除雪対策本部」を設置しました。なお、対策本部設置に先立ち、11 月 11 日には「黒部市道路除雪会議」を開催し、各自治振興会及び関係機関に対し、今年度の除雪計画の説明を行いました。

(2) 住民協力を得るための広報活動として、路上駐停車の自粛の要請や災害級の大雪が見込まれる場合の車での不要不急の外出を控えることを、市広報や市ホームページ、市公式 LINE 等で呼びかけを行います。

(3) GPS 除雪機械運行管理システムを活用し、除雪機械の運行状況を把握することにより、除雪業務管理の効率化を図ります。

２　道路除雪計画の概要

(1) 計画の重点事項

①　除排雪の強化
凍結防止剤散布車１台更新、消雪施設リフレッシュ N=６箇所実施（取水施設）

②　歩道除排雪の積極的実施

③　地域ぐるみ除排雪
ハンドガイドロータリー３台更新

④　危険個所の路面凍結対策
引き続き、路面凍結危険個所への適切な凍結防止剤の散布

⑤　住民協力を得るための広報活動
市広報、市ホームページ及び市公式 LINE 等で呼びかけ

(2) 車道の除雪（機械除雪）

①　市内の道路除雪状況

種別	除雪延長	実施機関
国道	6.60km	国土交通省
県道	112.00km	富山県
a　市道	283.49km	黒部市
b　その他道路	16.25km	
小計（a＋b）	299.74km	
計	418.34km	

②　市道除雪の内訳

種別	除雪区分		延長
市道	第１種	重要幹線道路	74.92km
	第２種	補助幹線道路	55.26km
	第３種	生活道路	153.31km
その他道路			16.25km
計			299.74km

※市道総延長 L=434.2km の内、機械除雪延長は L=283.5km で除雪率は 65.3％

③　道路除雪作業について
・出動基準…新降雪深が 10cm を超え、気象状況から更に降雪が予想されるとき等
・作業時間…早朝除雪（AM3:00～AM7:00）を基本としますが、日中においても降雪強度、路面状況等に応じて作業を行います。

(3) 消雪施設

市道の消雪延長　L=81.1km（除雪率は 18.7％）

(4) 歩道除雪

歩道除雪延長　L=28.5km

(5) 除雪作業委託状況

①　委託業者数　　44 社

②　除雪機械台数　　229 台

(6) 除雪期間

令和８年 11 月 15 日から令和９年３月 31 日まで